

古建档案引擎测绘、王工

我的项目新建项目

泽州县高都镇文保建档项目

委托方：泽州县文物局、建档单元 3、进行中

校正中 1、已出图 1

南禅寺大殿现状测绘（试点）

委托方：内部验证、建档单元 1、已交付

已出图 1、已导出 1

上党区乡村古建初勘

委托方：待定、建档单元 2、草稿

未开始

屏 1 项目列表 — R001 按项目组织多栋建筑

古建档案引擎新建

新建项目

项目名称

泽州县高都镇文保建档项目

委托方

泽州县文物局

合同/任务编号

(选项) ZZWB-2026-014

交付规范（下拉，决定出图模板与验收条款）

北京市《历史建筑数字化技术规范》（征求意见稿）

交付格式：☒ DWG ☒ PDF ☐ JSON（数据资产，默认自留不交付）

项目下可建多个建筑单元；委托方与交付要求写入图签来源

创建项目

取消

屏 2 新建项目 — R001 项目级信息，委托方与图签来源

古建档案引擎测绘、王工

新建建筑单元

建筑名称（文本输入）

高都玉皇庙主殿

地址（省市县下拉级联 + 详址文本）

山西省 · 晋城市 · 泽州县 · 高都镇（详址文本输入）

年代（下拉词典）

待考 · （唐/五代/宋/辽/金/元/明/清/民国/待考）

保护级别（下拉）

省级文物保护单位 ·

结构类型（下拉）

木结构 ·

屋顶形式（下拉，可校正阶段再改）

悬山 · （待复核）

文保编号（文本、选项）

(选项) 未定级建筑可留空，导出时用项目内编号替代

下拉字段来自受控词典：保证格式口径统一、可统计。年代与结构直接联动出图模板选择

创建并进入工作区

取消

屏 3 新建建筑单元 — R001 字段满足图签信息，文保编号可缺省

古建档案引擎·高都玉皇庙主殿草稿

上传照片，按拍摄部位打标

照片

高都玉皇庙_05.jpg
1800×1200

全景

照片

高都玉皇庙_04.jpg
1800×1200

全景·斜视

照片

高都玉皇庙_02.jpg
1800×1200

细部·省保留

+ 添加照片

打标说明：全景照片用于形制与开间判断，细部照片用于构件确认。
打标从固定四类词表点选（全景/细部/门面/檐部）；分辨率低提示重拍，不阻断。

下一步：录入实测尺寸

屏 4 上传照片与打标 — R002 按部位打标，低分辨率提示不阻断

古建档案引擎·高都玉皇庙主殿草稿

录入实测尺寸

部位	数值 (mm)	测量方式	测量人/日期
明间面阔	4950	手测钢卷尺	王工 2026-07-08
次间面阔	3300	手测钢卷尺	王工 2026-07-08
平柱高	3900	激光测距	王工 2026-07-08
柱径	384	手测卡尺	王工 2026-07-08

正在新增（部件形态）：

台基高 · 输入数值 mm · 激光测距 · 王工（文本） 2026-07-12 ·

部位是下拉词典；出图引擎按部位名绑定几何，自由填写无法联动

规则：数值无单位不能提交；每条尺寸必须带测量人（溯源要求）。未实测部位出图时标（估）。

开始 AI 识别

暂无实测，直接识别

屏 5 实测尺寸录入 — R002 单位与来源必填，可跳过走估算

古建档案引擎·高都玉皇庙主殿识别中

正在识别部件

读取照片与打标信息

完成

形制判断（开间、屋顶、铺作类型）

完成

部件识别与术语标注

进行中

与实测尺寸表绑定：未测部位转估算

等待

生成结构化清单与置信度

等待

预计 1 到 2 分钟。识别只做初筛，所有结果都要经你逐项校正后才能出图。
可以离开这个页面，识别完成后单元状态会变为「校正中」。

屏 6 识别进行中 — R003 异步等待，完成后状态自动流转

古建档案引擎·高都玉皇庙主殿校正中

AI 识别完成：13 项部件

高置信度 9 项
待确认 4 项（已排队重）

形制判断：三开间、檐廊、悬山顶（悬山为倾向判断，硬山未排除）

方形石檐柱 ×4

高

照片 05：转角方石柱露明，柱面雕联

彩绘大额枋

高

照片 05：通长额枋，青绿彩画

斗拱层（清式密布）

待确认

照数与踩数分辨率不足，以示意带表述

单檐悬山顶

待确认

山面被树遮挡，硬山未排除

脊刹（宝顶）

高

照片 05：正脊中央

檐廊（无门围墙）

高

照片 05：前檐完全敞开

屏 7 识别结果概览 — R003 每项带置信度与识别依据

古建档案引擎·高都玉皇庙主殿校正中

逐项校正（4 / 13）

点部件，照片对应区域高亮

当前待确认：斗拱层（清式密布）

AI 判断：平身科每间多攒，柱头科形制近似。
照数与踩数在照片分辨率下难以计数。
图中以连续示意带表述，不逐攒绘制。

确认

改名 ·

改尺寸

删除

新增部件（名称从营造法式/清式术语词表选，可自定义）

校正记录（金留值）

确认 方形石檐柱 ×4 — 王工 10:22
确认 彩绘大额枋 — 王工 10:23
改名 宝顶 → 脊刹（宝顶） — 王工 10:24

全部处理完 → 标记校正完成

（还有 3 项待确认，按图重拍）

屏 8 人工校正 — R004 清单与照片联动，全留值

古建档案引擎·高都玉皇庙主殿校正中

修改实测尺寸：平柱高

原值 3400 mm (基准假设)

新值 3520 mm ·激光测距·王工 2026-07-12

修改原因 (分类下拉必选 + 详请文本)

补测 · | 详情: 首次录入为估算基准, 本次现场激光实测

几何联动: 3 个关联部件将随之更新

· 彩绘大额枋 底高 3400 → 3520

· 斗拱层 起始高 3900 → 4020

· 檐口中部高 5200 → 5320 (估算联动)

确认后全面重算, 改动建校正记录

确认修改并联动更新

取消

屏 9 尺寸修改联动 — R004 关联部件联动更新, 原因必填

古建档案引擎·高都玉皇庙主殿校正完成

生成规范立面图

比例

1:50

1:100

1:150

1:200

图幅: A3 · (大型建筑选 A2, 规范 5.4.8) · 五开间画面较大, 建议 1:100

图画将包含

· 10 个部件图层 (轴线/台基/柱/廊枋/铺作/屋面/门窗/墙体/标注/文字)

· 轴线编号 1~4 · 开间与竖向尺寸标注

· 估算值全部带 (估) 后缀 · 标高符号 (+0.000/檐口/屋脊)

· 图号 测绘 02-01 (规范 5.4.4) · 图签十二项字段 (规范 5.4.9)

· A3 布局校口 · 版本号 v0.1 写入图签

生成图纸

屏 10 出图设置 — R005/R006 比例图幅, 规范条款自动带入

古建档案引擎·高都玉皇庙主殿已出图

图纸已生成, 核验通过

A3 布局预览
(高都玉皇庙主殿 正立面 1:100)

点击放大 · 可切模型空间/A3 布局

自动核验

DXF 审计 errors=0 ✓ 通过

图号 5.4.4 ✓ 通过

比例 5.4.6 ✓ 通过

立面要素 表5.4.7 ✓ 通过

图签 5.4.9 ✓ 通过

命名 表7.2.3 ✓ 通过

估算值 (估) 声明 ✓ 通过 · 图签已注明

人工自检提示: 构件位置、标注数值、文字连续

目标通过, 去导出

发现问题, 重开校正

屏 11 图纸预览与核验 — R005 对照规范逐项核验, 可退回

古建档案引擎·高都玉皇庙主殿待审核

交付前审核 (项目负责人)

审核要点

AI 初稿修正记录

13 项部件, 人工修正 3 项, 全留痕可查

查看记录

合规自动核验

图号/比例/立面要素/图签/命名 全项通过

查看图纸

估算值声明

台基高等 4 项标 (估), 图签说明栏已声明

查看清单

尺寸溯源

全部实测值带测量人与日期

抽查

审核门为可选环节: 有分工时负责人审核后导出; 单人作业时自审即可导出, 不强制。

审核通过记录录入交付档案 (该事的、何时事的)。

审核通过, 允许导出

打回, 重开校正

屏 12 负责人审核 — R006 审核门可选, 单人自审即可导出

古建档案引擎·高都玉皇庙主殿已出图

导出交付文件

交付包内容 (命名自动生成, 不可手改)

临时003_高都玉皇庙主殿_正立面现状示意图.dwg
交付图纸 · 规范 表7.2.3

临时003_高都玉皇庙主殿_正立面现状示意图.pdf
打印版 · 规范 表7.2.3

部件识别_高都玉皇庙主殿.json
数据资产附件 (自留, 为归档墨水) · 不随验收清单

版本存档

本次导出 v0.1 (首版)。交付文件名按规范不变, 产品内部按版本存档。

重新导出调用名历史版本时提示升版本, 禁止静默覆盖。

编号说明: 无文保编号, 使用项目内编号 临时003 (R001 规则)

导出交付包

导出前自动校验: JSON 与图纸同一数据源, 内容一致 ✓

屏 13 合规导出 — R006 命名自动合规, JSON 为数据资产

古建档案引擎·高都玉皇庙主殿已交付

交付记录与版本

v0.2 当前版本

2026-07-15 · 委托方退回后修正: 台基高改实测值 420, 重出图

下载交付包

v0.1 已存档

2026-07-10 · 首版交付 (台基高为估算值)

下载交付包

本单元统计 (过程漏斗数据来源)

上传到导出总耗时 半天 (对照人工描线 2 到 3 天)

AI 初稿修正动作数 3 项 / 13 项部件

重开校正次数 1 次 (委托方退回)

核验轮数 2 轮目标通过

屏 14 交付记录与版本 — 版本历史与统计, 指标数据来源

古建档案引擎·泽州县高都镇文保建档项目项目视图

建筑单元 (3)

高都玉皇庙主殿

照片 3 · 尺寸 4 条 · 部件 13

已出图 v0.1

查看图纸

高都玉皇庙 拜亭

照片 2 · 尺寸 0 条 (待标估)

校正中 4/11

继续校正

高都玉皇庙 山门

照片 0

草稿

上传图片

资料按建筑单元严格隔离; 一个项目可含多栋建筑

屏 15 建筑单元工作区 — R001 交付后回到工作区, 继续下一栋

古建档案引擎

首次使用

我的项目

还没有项目

① 新建项目，填委托与交付要求

② 建筑单元里传立面照片，有实测尺寸一并录入

③ AI 识别部件、你来校正，生成符合规范的 CAD 立面图

新建第一个项目

整个过程照片和数据只存本地，不上传外部服务

边界 1 首次使用 — 空状态引导，三步上手

古建档案引擎 · 上党区乡村古建初勘

估算模式

没有实测尺寸，进入估算模式

这张图不能作为测绘成果交付

· 全部尺寸由照片比例推算，基准假设：板门净高 2500 mm

· 图画每个尺寸后带（估）；图画说明栏自动声明估算条件

· 适用：初勘示意、方案讨论、汇报底图

基准假设（可修改）

明间板门净高 = 2500 mm（常见值）

换基准假设，全图尺寸联动重算

接受估算条件，继续出图

回去补录实测尺寸

异常 1 无实测尺寸 — R002 估算模式，全图标（估）

古建档案引擎 · 东星古佛堂

校正中

两张照片识别结果冲突，请裁决

正立面照片

方案 A：歇山顶

依据：正立面照片，两端翼角起檐带子角梁

置信度 中高

斜视照片

方案 B：悬山顶

依据：斜视照片，山面出房（被遮挡拍看不全）

置信度 中

规则：冲突结果全部保留标注，由人裁决，AI 不擅自定。裁决记录留痕。

拿不准可以先选倾向并标待复核，出图后在图画说明栏声明。

选 A 歇山

选 B 悬山

标待复核，再继续

异常 2 识别冲突裁决 — R007 冲突安全保留交人工

古建档案引擎 · 高都玉皇庙主殿

已出图 v0.1

委托方退回：台基高需实测

当前状态：已出图，数据已锁定

出图后修改任何数据，必须先重开校正。这条规则保证图纸与数据永远一致。

状态机：草稿 → 校正中 → 校正完成 → 已出图 → 重开校正（回到校正中）

重开校正后会发生什么

① 状态回到校正中，v0.1 图纸与交付包保持存档不动

② 补录台基高实测值 420 mm（原估算值 500 自动替换，留痕）

③ 关联部件几何联动更新，要求填修改原因

④ 重新出图，版本号自动升 v0.2，图画同步更新

重开校正

查看 v0.1 存档

异常 4 退回重开校正 — R004 状态机与版本号联动

古建档案引擎 · 东星古佛堂

校正中

补拍照片已上传，只识别增量

你已确认的 9 项部件不会被覆盖

新照片（山面细部 2 张）只做增量识别，新识别项进待确认队列。

AI 对已确认项有矛盾证据时，标差异提示交你裁决，不直接改写。

本次增量结果

新增 · 悬鱼（山面博风板下） — 待确认

新增 · 博风板 — 待确认

差异提示 · 屋顶：新照片山面出房清晰，悬山证据增强（你此前裁决为歇山）

→ 请复核屋顶类型裁决

处理增量（3 项）

异常 5 补拍增量识别 — R003 已确认项不被覆盖

古建档案引擎 · 某民居（照片质量差）

识别失败

这组照片识别不出部件

可能原因

· 照片分辨率过低或严重逆光

· 立面被脚手架/围挡大面积遮挡

· 拍摄对象可能不是古建筑

两条路径

① 换照片重新识别（推荐）：补拍全景加细部，光线均匀、无遮挡

② 退化模式：跳过识别，人工从零建部件清单，仍可用规范出图能力

退化模式下产品价值 = 图画编号标高布局自动合规（规范价值），不是识别溢价。人工新增部件溯源记录录入人，不求置信度。

换照片重试

进入退化模式，手工建清单

异常 3 识别为空 — R003 退化为规范出图工具